

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIFIORIMENTO SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE
SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL
PORTO DI FANO E BAIA METAURO – LOTTO 1° - LAVORI
COMPLEMENTARI - CUP E33B13000060002

COMMITTENTE:

Fano, 20/01/2019

IL TECNICO
Ing. Federico Fabbri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	SN5 Nuova Scogliera (Cat 1)							
1 / 1 C04.34.168	Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere, di natura calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di sfald ... e avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre. NUOVA SCOGLIERA SN5 *(par.ug.=1/2*(9,97+10,52))*(H/peso=1,02*2,5)	10,25	108,79		2,550	2'843,50		
	SOMMANO t					2'843,50	23,30	66'253,55
2 / 2 22.03.006*	Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, con ... di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. NUOVA SCOGLIERA SN5 nucleo -15% vuoti *(par.ug.=1/2*(19,74+18,35)/2)*(H/peso=1,02*(1-1,15)*2,5)	9,52	94,53		2,168	1'951,04		
	SOMMANO 1.000 kg					1'951,04	27,21	53'087,80
3 / 3 22.03.008*	Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... alombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. NUOVA SCOGLIERA SN5 nucleo -15% vuoti *(par.ug.=1/2*(19,74+18,35)/2)*(H/peso=1,02*(1-0,15)*2,5)	9,52	94,53		2,168	1'951,04		
	SOMMANO 1.000 kg					1'951,04	27,21	53'087,80
4 / 4 22.03.010*	Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. NUOVA SCOGLIERA SN5 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(33,10+32,04))*(H/peso=1,02*(1-0,25)*2,5)	32,57	98,05		1,913	6'109,14		
	SOMMANO 1.000 kg					6'109,14	27,91	170'506,10
	SE4-5-6 Parte (Cat 2)							
5 / 5 22.03.010*	Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. NUOVA SCOGLIERA SE6 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(59,57+27,32))*(H/peso=1,02*(1-0,25)*2,50)	43,45	111,35		1,913	9'255,40		
	NUOVA SCOGLIERA SE5 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(29,33+33,54))*(H/peso=1,02*(1-0,25)*2,50)	31,44	110,80		1,913	6'664,03		
	NUOVA SCOGLIERA SE4 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(28,16+33,48))*(H/peso=1,02*(1-0,25)*2,50)	30,82	109,23		1,913	6'440,05		
	A R I P O R T A R E					22'359,48		342'935,25

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]